


Примечание:
1. Два взаиморезервируемых кабеля проложить с расстоянием между кабелями 1,0м. Координаты поворотов даны для центральной оси трассы.
2. Профиль №1 см. на листе 6.
3. Общая длина подземной части кабельной трассы составляет 309м и включает в себя:
- 22м прокладка методом ГНБ;
- 269м прокладка в траншее открытым способом;
- 17м в существующих футлярах на вводе в ТП;
- 1м ввод в ВШКУ-10кВ.

ПРОЕКТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН
в АО «Газпром газораспределение Липецк»
№ 03 от 20.01.2016 № 9446
Инженер А.А. Федосов
(Ф.И.О., должность)

Проект зарегистрирован при условии:
1. При разрыве трассы 10-кВ вводится резервирование Липецк АО, Газпром газораспределение Липецк в г. Липецк; 2. Отнесение охранной газопроводов при выполнении работ в охранной зоне, а также 15-ти метровая зона безопасности; 3. В течение 4-х лет после ввода в эксплуатацию работ в охранной зоне газопроводов, а также 15-ти метровая зона безопасности Липецк АО, ГРП Липецк в г. Липецк; 4. Перед началом земляных работ в охранной зоне газопроводов получить разрешение в Липецк АО, ГРП Липецк в г. Липецк; 5. Во время проведения земляных работ в охранной зоне газопроводов вводить резервирование Липецк АО, ГРП Липецк в г. Липецк; 6. Проведение земляных работ в охранной зоне газопроводов вносить только в обязательном порядке Липецк АО, ГРП Липецк в г. Липецк; 7. Внесение сведений в Единый Государственный реестр недвижимости; 8. Регистрация проекта в Липецк АО, ГРП Липецк в г. Липецк.

Поз.	Наименование	Количество на траншее		Обозначение документа
		ТК-1		
	Тип 2хТ-1 (длина, м)	269		A5-92-13
1	Ввод кабеля	1		A5-92-48
2	Поворот траншеи	5		A5-92-09
3	Пересечение кабельной линии с трубопроводом	6		A5-92-32-01
4	Пересечение кабельной линии с газопроводом	1		A5-92-32-03
5	ГНБ	22м		
6	Пересечение двух кабельных линий	7		A5-92-29-02

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
— кабель в земле
— кабель в земле в трубе
— кабель в земле в трубе ГНБ
□ котлован для работ при прокладке ГНБ



612-20-3С				
Электрические сети до границы земельного участка ООО "Сингента Продакшн"				
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подпись
Разработал	Леликова			
Проверил	Корвякова			
ГИП	Корвякова			
Н.контрль	Истомина			
Строительство КЛ-10кВ		Стадия	Лист	Листов
		Р	2	
Кабельные сети 10 кВ		ООО "ПИРС"		