



## Спецификация



2750 по уклону 2750 по уклону 2750 по уклону 2750 по уклону 2750 по уклону


1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230 1230

1



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед, кг	Примечание
ПБЗГУ	ТУ 5859-002-59565714-2012	Плиты ПБЗГУ-405	45	820	

1. Данный чертеж см. совместно с л.2.
2. Конфигурацию бетонного укрепления обраба уточнить по рельефу на месте и в соответствии с планом сетей (13013-1.2-НВК)  
На схеме условно показан участок обраба .  
Расход материалов для устройства укрепления дан в спецификации.
3. Укрепление обраба выполнить универсальными защитными бетонными плитами марки ПБЗГУ-405 по ТУ 5859-002-59565714-2012 (модель N4, разрывная нагрузка соединительного арматурного каната 5т).  
В качестве соединительного арматурного каната применить искусственный канат Ø10мм из полипропилена.  
Размер плиты ПБЗГУ-405:  
длина – 2.75м (9 бетонных блоков);  
ширина – 1.23м (4 бетонных блока);  
высота – 150 мм.  
Крепление плит ПБЗГУ-405 предусмотрено в марке плит.

						13013-1.2- ДК.КЖ
						Первый этап строительства особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Липецк", расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 1.2)
Изм.	Кол.уч.	Лист	N° док.	Подпись	Дата	
Разработал	Мамышина			<i>Мамышина</i>	07.17.	Статья
Проверил	Магомедов			<i>Магомедов</i>	07.17.	Лист
Гл. констр.	Лебедков			<i>Лебедков</i>	07.17.	Листов
Нач.отг.	Ещенко			<i>Ещенко</i>	07.17.	Р
Нормоконтр.	Магомедов			<i>Магомедов</i>	07.17.	3
ГИП	Чернишова			<i>Чернишова</i>	07.17.	
Укрепление оврага в месте выпуска дождевой канализации.						 <div>АО "ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ"</div>